



creación, conservación y restauración de vidrieras artísticas.

[www.mondovitral.com](http://www.mondovitral.com)

Ricardo Llopico Tlf: (+34) 657 384 676

C/topazi 31, Local 1 (Gracia) Barcelona

## Presupuesto vidrieras para proyecto expositivo en “La Capella”

*Este presupuesto es aproximado y depende de la concreción del proyecto.*

### Motivos estilísticos de referencia:

- Pixel
- Tecnología
- Religiosidad

### Medidas:

6 paneles de 90cm x 50cm

Un total de 2,7 m2

Presupuesto de materiales:	Cantidad	Precio
Vidrio de color: Tipología Catedral.	5,5 m2	850€
Plomo: 6mm y 4mm H+U	30kg	300€
Estaño de soldadura 60x40	5kg	189€
Flux de soldadura	1L	20€
Masilla para vidrieras	4L	40€
<b>Total materiales (I.V.A incluido)</b>		<b>1399€</b>

<b>Presupuesto producción de vidrieras:</b>	1 panel	6 paneles
Paneles de 90cm x 60cm	700€	4200€
I.V.A 10%		420€
		<b>4620€</b>

<b>Presupuesto total</b>		
Materiales		1399€
Producción		4620€
	<b>Total (I.V.A incluido)</b>	<b>6019€</b>

### **Cronograma producción de las vidrieras:**

Desglose por horas del conjunto de procesos de la producción

Procesos	1 panel	6 paneles
Corte de plantillas	3 hs	18 hs
Corte de vidrio	10 hs	60 hs
Emplomado del panel	8 hs	48 hs
Soldaduras del panel	2 hs	12 hs
Enmasillado del panel y limpieza	3 hs	18 hs
<b>Totales</b>	<b>26 hs</b>	<b>156 hs</b>

<b>1º mes</b>	<b>2º mes</b>	<b>3º mes</b>	<b>4º mes</b>
-Diseños -Materiales -Plantillas			
	-Corte plantillas -Corte de vidrio		
		-Corte de vidrio -Emplomado -Soldaduras	
			-Emplomado -Soldaduras -Enmasillado -Limpieza